



REPUBLIQUE TUNISIENNE
Ministère de l'Enseignement Supérieur
et de la Recherche Scientifique
Université de Gabès

*Projet de modernisation de l'Enseignement Supérieur en soutien à
l'Employabilité (PromESsE/TN)*

**Consultation N° 05 PAQ DSGU
Travaux de décoration et de réhabilitation du local du Centre
d'Ingénierie de la Formation et de l'Innovation Pédagogique CIFIP**

Via TUNPES

Janvier 2022

ARTICLE 1 : CONTEXTE:

Le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique (MESRS) a préparé un Projet de Modernisation de l’Enseignement Supérieur en soutien à l’Employabilité des jeunes diplômés (PromESSE/TN) et a mobilisé une partie de son financement auprès de la Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement (Accord de prêt n° 8590-TN).

Le PromESSE/TN, ci-après désigné par le Projet, comporte deux composantes principales visant à : (i) améliorer l’employabilité des diplômés du supérieur afin de garantir une meilleure intégration sur le marché du travail et, (ii) renforcer la gestion de l’enseignement supérieur. Les deux composantes sont interconnectées dans la mesure où, pour être pérennes, les initiatives visant une meilleure employabilité nécessitent un système d’enseignement supérieur modernisé et des institutions d’enseignement et de recherche étroitement connectées au marché du travail et qui lui sont réactives.

Du point de vue méthodologique, le Projet engagera deux types d’initiatives : (i) des mesures « systémiques » ou encore « interdisciplinaires » intervenant à l’échelle « macro » du système d’enseignement supérieur et de recherche scientifique pour soutenir l’élaboration de stratégies et leur mise en application, l’expérimentation de projets pilotes, la révision de textes règlementaires ainsi que, (ii) des mesures incitatives bénéficiant au niveau plus spécifique, i.e. d’un cursus, d’une structure ou d’une institution d’enseignement et de recherche. Ces mesures incitatives seront appuyées par des fonds compétitifs d’innovation dans le cadre du Programme d’Appui à la Qualité (PAQ) pour financer, sur une base compétitive, des projets proposés dans le cadre d’appels à propositions thématiques, et les présents TDRs s’intègre dans le cadre du projet intitulé "Planification Stratégique de l’Université de Gabès : **Gouvernance, Autonomie, Gestion moderne pour une Université Entrepreneuriale : Univgb S’ENGAGE "**

ARTICLE 2 : OBJET

Dans le cadre du projet « PAQ DGSU », L’Université de Gabès (ci-après désigné par l’administration) se propose de satisfaire ses besoins en travaux de décoration et de réhabilitation du local du Centre d’Ingénierie de la Formation et de l’Innovation Pédagogique CIFIP (plan d’architecture en annexe 08) conformément au présent cahier des charges

Les travaux demandés sont composés en un seul lot contenant 18 articles conformément au tableau ci-dessous:

Article	Désignation	Unité	Quantité
01	Démolition d'ouvrage en maçonnerie:	ENS	1
02	Exécution de bac à fleur en béton armé:	Uté	2
03	Revêtement de comptoir de réception en MDF stratifié et Découpage CNC de la décoration.	m ²	30
04	Staff lisse	m ²	350
05	Revêtement de sol en grès à la masse	m ²	362
06	Cloisons double en plâtre:	m ²	75
07	Fourniture, pose et fixation de fenêtre coulissante en aluminium TPR50 laqué	m ²	22
08	Fourniture, pose et mise en marche de Ruban led:	ml	70

09	Fourniture, pose et mise en marche de spot LED 18 W:	Uté	60
10	Fourniture, pose et mise en marche de Tubes led 1.20 m:	Uté	10
11	Revêtement des poteaux et Mur décorative en MDF stratifié:	m ²	20
12	Peinture décorative à l'intérieur:	m ²	30
13	Peinture en surface de haute qualité:	m ²	350
14	Peinture et préparation du Faux plafond	m ²	350
15	Papier peint :	m ²	10
16	Décoration en pierre:	m ²	10
17	Applique Murale Extérieur Moderne LED 12W Étanche En Aluminium Anthracite:	Uté	10
18	Electricité et réseau	ENS	1

Et ce, selon les conditions du présent cahier des charges et les spécifications techniques minimales mentionnées à l'article 12 du présent cahier des charges.

ARTICLE 2 : CONDITIONS REQUISES POUR SOUMISSIONNER

Est admis à soumissionner tout fournisseur, capable d'exécuter les travaux prévus par le présent cahier des charges dans le délai contractuel.

La participation doit être pour l'ensemble des travaux (un seul lot).

ARTICLE 3 : PIECES CONSTITUTIVES DE L'OFFRE

L'envoi des offres doit se faire suivant la procédure en ligne à travers le système TUNEPS comme suit:

Pièces	Opérations à réaliser par le soumissionnaire
1- Une caution provisoire valable pour une période de 90 jours à compter du jour suivant la date limite fixée pour la réception des offres d'un montant de huit cent dinars (800 DT)	A envoyer hors ligne par la procédure matérielle
2- cahier des charges signé et paraphé par le soumissionnaire	Lu et approuvé à travers le système TUNEPS, à envoyer via TUNPES
3- Fiche de renseignement remplie, signée et cachetée selon l'annexe n° 01	A envoyer via TUNPES
4- Un extrait de registre de commerce (RNE)	A envoyer via TUNPES ou par voie matérielle
5- Déclaration sur l'honneur de non influence sur les différentes procédures de conclusion du marché et des étapes de son exécution selon l'annexe n° 05	A envoyer via TUNPES
6- Une déclaration sur l'honneur, attestant que le soumissionnaire n'a pas été un agent public au sein de l'Université de Gabès depuis au moins cinq ans selon l'annexe n° 06	A envoyer via TUNPES
7- La description technique des travaux proposée par le soumissionnaire bien rempli en détails signée et cachetée selon l'annexe n°02	A envoyer via TUNPES
8- Un modèle décoratif des travaux demandés en couleur et couvre tous les articles demandés	A envoyer hors ligne par la procédure matérielle
9- Liste des pièces envoyées hors ligne selon l'annexe 07	A envoyer via TUNPES
10- Le devis estimatif et bordereau des prix (selon l'annexe n° 03)	A envoyer via TUNPES
11- La soumission (selon l'annexe n° 04).	A envoyer via TUNPES

Les soumissionnaires seront dispensés de présenter l'attestation du solde de CNSS et l'attestation de situation fiscale puisque le système TUNPES permet de vérifier ces pièces.

La date limite de réception des offres est fixée pour le **04/02/2022 à 11h00**, soit via TUNEPS soit par voie matérielle.

Les pièces à envoyer par voie matérielle doivent parvenir au bureau d'ordre central de l'Université de Gabès, soit par poste soit directement, dans une enveloppe fermée avec la mention suivante: "**A NE PAS OUVRIR PIECES COMPLEMENTAIRES POUR LA CONSULTATION N°05 PAQ DSGU**" à l'adresse suivante: Université de Gabès, rue Omar Ibn El Khattab Zrig 6029 Gabès

Toute offre qui parviendra après la date limite de réception fixée dans la présente consultation sera rejetée.

Les soumissionnaires doivent présenter leurs prix en Hors TVA (HT) et en Toutes Taxes Comprises (TTC), leurs prix doivent être libellés en Dinars Tunisiens.

ARTICLE 4 : DEMANDE D'ECLAIRCISSEMENT ET VISITE SUR SITE:

a-Demande d'éclaircissement:

Au cours de la période de la réception des offres, toute demande de réclamation ou éclaircissement concernant la présente consultation doit être adressée via TUNPES dans un délai minimum de 07 jours avant l'expiration de la date limite de réception des offres.

Les éclaircissements et les réponses nécessaires seront adressés via TUNPES à tous les candidats éventuels ayant retiré le cahier des charges dans un délai de 05 jours minimums avant l'expiration de la date limite de réception des offres. Les demandes d'éclaircissements non parvenus à temps ne seront pas prises en considération.

a-Visite sur site:

Les soumissionnaires peuvent visiter le site des travaux programmés pour plus d'informations et de détails techniques et ce durant l'horaire administratif et par contact direct à l'Université (service technique).

ARTICLE 5 : DELAI DE VALIDITE DES OFFRES

Tout soumissionnaire sera lié par son offre pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter du jour suivant la date limite fixée pour la réception des offres.

Pendant cette période, les prix proposés par le soumissionnaire seront fermes et non révisables.

ARTICLE 6 : MODELE DE BORDEREAU ET CONDITIONS DES PRIX

Le soumissionnaire sera tenu de respecter le modèle de bordereau des prix figurant dans le modèle joint en annexes.

Les soumissionnaires doivent aussi présenter leurs prix en Hors TVA et en Toutes Taxes Comprises (TTC) en Dinars Tunisiens pour les travaux demandés complets et finis,

ARTICLE 7 : OUVERTURE DES PLIS ET EVALUATION DES OFFRES

a- Ouverture des plis:

La séance d'ouverture des plis aura lieu le **04 Février 2022 à 11h30** du matin au siège de l'Université de Gabès.

La commission d'ouverture des plis procède à la vérification de la conformité des offres avec l'objet de la commande et la vérification de toutes les pièces constituant l'offre, seront rejetées d'office:

- Les offres qui ne contiennent pas la caution provisoire;
- Les offres qui ne contiennent pas la description technique (annexe n°02);
- Les offres qui ne contiennent pas le modèle décoratif en couleur et couvre tous les articles demandés.
- Les offres non accompagnées du devis estimatif et bordereau des prix ou de la soumission.

b-évaluation des offres:

L'évaluation des offres s'effectuera, par la suite pour l'ensemble du lot, sur deux étapes :

Etape 1 : classement des offres financières

La commission d'évaluation procède à la vérification de la conformité de l'offre financière aux stipulations du présent cahier des charges. Une correction des erreurs matérielles et de calcul sera effectuée si nécessaire de la façon suivante :

➤ Lorsqu'il y a une différence entre le montant en chiffres et celui en toutes lettres, le montant en toutes lettres fera foi.

➤ Lorsqu'il y a une incohérence entre le prix unitaire et le prix total obtenu en multipliant le prix unitaire par la quantité, le prix unitaire fera foi.

Les offres financières seront classées par la suite dans l'ordre croissant (de la moins-disante à la plus-disante) sur la base des prix en hors taxes. Le classement sera effectué par articles séparés.

Etape 2 : vérification de la conformité des offres techniques

Les soumissionnaires doivent présenter des offres ayant des caractéristiques techniques conformes aux spécifications techniques minimales demandées.

La commission d'évaluation procède à la vérification de la conformité de l'offre technique par l'évaluation de la description technique des travaux et du modèle décoratif présentés par le soumissionnaire ayant présenté l'offre financière la moins-disante tel qu'elle ressorte du classement financier déjà effectué lors de la première étape.

Si l'offre la moins-disante est conforme techniquement après examen description technique des travaux et du modèle décoratif présentés par le soumissionnaire concerné, la commission d'évaluation propose l'acceptation de son offre.

Si l'offre la moins-disante s'avère non conforme techniquement après examen description technique des travaux et du modèle décoratif présentés par le soumissionnaire concerné, la commission d'évaluation prononce son rejet. Il sera, par la suite, procédé, selon la même méthodologie pour les offres techniques concurrentes restantes en suivant le classement financier croissant.

L'évaluation s'effectuera pour l'ensemble du lot (lot unique)

ARTICLE 8 : NOTIFICATION ET EXECUTION DE LA COMMANDE

Le soumissionnaire retenu sera notifié par écrit avec l'original du bon de commande

Le délai d'exécution est fixé à 60 jours à partir du lendemain de la date de la notification de la commande.

L'exécution des travaux doit être conformément au plan d'architecture annexé au présent cahier des charges (annexe 08) et aux quantités et spécifiés techniques demandées.

En cas de retard d'exécution non justifié, une pénalité de retard sera appliquée à l'ordre de 0.2% du montant TTC des articles retardés, avec un plafond de 5% du montant total de la commande.

ARTICLE 9 : CONTROLE DES TRAVAUX:

L'Université de Gabès procède au contrôle et suivi des travaux à tout moment par l'accès aux lieux de travail et quel que soit l'avancement des travaux.

Le travail effectué sera soumis à l'inspection et aux essais de l'Administration à tous les stades

de son exécution.

Toute exécution non conforme aux règles et aux conditions techniques convenues doit être réclamée par l'Université. Le fournisseur doit remédier les défaillances constatées et respecter les conditions techniques demandées par l'Université.

ARTICLE 10 : RECEPTION DES TRAVAUX:

La réception provisoire sera prononcée par une commission prévue à cet effet, constituée par les représentants de l'Université de Gabès, sur la base des conditions techniques de la consultation.

La réception provisoire ne pourra être prononcée que si les travaux exécutés répondent, après vérification nécessaire, à toutes les spécifications prescrites dans le cahier des charges et à toutes celles proposées par le soumissionnaire dans son offre.

Si la réception ne peut être faite, l'administration doit dans un délai maximum de quinze (15) jours à partir de la date de constatation, aviser le fournisseur des motifs pour lesquels elle ne peut procéder à la réception des travaux.

Une fois l'exécution de la commande/marché achevée, un procès-verbal de réception provisoire est rédigé et signé par les parties concernées.

ARTICLE 11: MODE DE PAIEMENT

Le paiement du montant de la commande/marché sera effectué par virement bancaire ou postal au compte courant fourni par le fournisseur sur production de facture en quatre (04) exemplaires, accompagnée des décomptes des travaux correspondants, ainsi que du procès-verbal de réception provisoire correspondant dûment signé par les parties concernées.

Le mandatement des sommes dues au fournisseur doit intervenir dans un délai maximum de trente (30) jours à compter de la date à laquelle le fournisseur a régularisé son dossier. L'agent comptable de l'Université de Gabès, doit payer le fournisseur dans un délai maximum de quinze (15) jours à partir de la réception de l'ordre de paiement.

Le paiement reste tributaire des pièces exigées et du procès-verbal de réception provisoire correspondant.

ARTICLE 12 : SPECCIFICATIONS TECHNIQUES

Les spécifications techniques minimales demandées pour chaque article sont tracées dans le tableau suivant :

Art icle	Désignation	Unité	Quantité
01	Démolition d'ouvrage en maçonnerie: Démolition d'ouvrage exécuté en maçonnerie. Nettoyage du milieu, réparation avec l'enduit les endroits de jonction et transport des déchets à la décharge publics et toutes sujétions de bonne exécution.	ENS	1
02	Exécution de bac à fleur en B.A : Exécution d'une bac à fleur en béton armé de hauteur 60cm et de de larguer 50cm et de longueur de 4m, en voile et radier en béton armé (cadrage 10cm*10cm) HA10 et d'épaisseur 12 cm, enduit parfaite des tous les parois (extérieur et intérieur avant l'application de l'étanchéité), revêtement de les parois extérieur en pierre (2/5cm), peinture de l'intérieur des parois fourniture et application d'étanchéité en SP4, Bonne soudure à la flamme y compris pose de barbacane en PVC Ø 60mm, pose d'une couche anti contaminant en gravier de 20Cm pour assurer une bonne drainage, fourniture et pose de sable végétale, fourniture et plantation de verdure tel que fleurs 4 saisons, les plantes grasses à fleurs, cactus colorés, et toutes sujétions de bonne exécutions NB: (des échantillon devront être fournis à l'administration pour l'approbation)	Uté	2
03	Revêtement de comptoir de réception en MDF stratifié et Découpage CNC de la décoration: Revêtement de comptoir de réception en MDF stratifié, les travaux comprennent fixation façonnage d'une structure en bois rouge pour la fixation de l'MDF,	m²	30

	fourniture et pose de l'MDF bouchage tous les trous par des bouchons plastique y compris Découpage CNC de la décoration + logo et écriture NB: tous les travaux seront exécutés suivant détail, (des échantillons devront être fournis à l'administration pour l'approbation)		
04	Staff lisse : Staff lisse droit vertical et horizontal et en caisson exécuté et mis en œuvre conformément aux indications et détails jointes y compris retour à 5cm du nu des murs (selon détail), supports, lattes en bois, moule, fourniture, pose, échafaudage, ainsi que toutes les réservations et pose des grilles de climatisation, trappe de visite, luminaires, etc...et toutes sujétions.	m ²	350
05	Revêtement de sol en grès à la masse : Fourniture et pose de parterre grès à la masse , ainsi siphon de sol si nécessaire, le couleur du parterres est au choix de l'administration, la pose sera exécutée au mortier de ciment dosé à 350 kg de ciment et de 1cm d'épaisseur l'adhérence des carreaux se fera sur la totalité de leur surface, le mortier refluent légèrement dans les joints de telle sorte que les carreaux soient séparés les uns des autres . Les joints seront ensuite remplis d'un coulis de ciment pur et frottés au chiffon sec. La planimétrie de différence supérieure à 3mm, l'arasement étant parfaitement réalisé. L'alignement sera tel qu'une règle de 2 m posée au droit des joints ne fasse pas apparaître de différence supérieure à 1mm et toutes de bonne exécution.	m ²	362
06	Cloisons double sn platre: Fourniture et pose de Cloison constituée de parements double plaques 120/7 de platre BA13, vissées sur ossature métallique composée de rails 70mm et montants de 70 mm en acier galvanisé d'épaisseur 6/10 mm: montants simples avec entraxes 40 cm, bande résiliente ou mastic sous rail en pied de cloison sous les plaques pour les portes lourdes, l'ossature recevra les accessoires nécessaire pour la stabilité tel que : équerres, doublure des montants et des traverses. Lame d'air garni par une laine minérale (laine de roche) La laine est fixée au support à l'aide de rosaces de fixation pour isolants adaptées au support, En utilisant les accessoires adéquats traitement des joints, angle, cueillis suivant la technique y compris toutes fournitures, accessoires, main d'œuvre, cette article fait comprendre une couche de finition d'enduit de plâtre si nécessaire et toutes sujétions.	m ²	75
07	Fourniture, pose et fixation de fenêtre coulissante en aluminium TPR50 laqué : Fourniture, pose et fixation de fenêtre en aluminium TPR50 laqué (couleur au choix de l'administration) , composé de deux vantaux coulissantes , le partie inférieur et celle supérieur fixe de hauteur de 50cm chacune vitrage sécurité de 6mm, pose et fixation tous accessoires nécessaires, quincaillerie, étanchéité, joint, silicone.	m ²	22
08	Fourniture, pose et mise en marche de Ruban led: les travaux comprennent foretage, la fourniture et pose des câbles nécessaire de section (2,5mm ²), interrupteurs (schéma d'allumage et aux choix de l'administration) et toutes sujétions de bonne mise en marche. NB: Tous les échantillons devront être approuvés par l'administration avant la pause.	ml	70
09	Fourniture, pose et mise en marche de spot LED 18 W: Fourniture, pose et mise en marche de spot LED encastré de 18 W, 220v les travaux comprennent foretage, la fourniture et pose des câbles nécessaire de section (2,5mm ²), interrupteurs (schéma d'allumage et aux choix de l'administration) et toutes sujétions de bonne mise en marche. NB: Tous les échantillons devront être approuvés par l'administration avant la pause.	Uté	60
10	Fourniture, pose et mise en marche de Tubes led 1.20 m: Fourniture, pose et mise en marche de Tubes led 1.20m, les travaux comprennent foretage, la fourniture et pose des câbles nécessaire de section (2,5mm ²), interrupteurs (schéma d'allumage et aux choix de l'administration) et toutes sujétions de bonne mise en marche. NB: Tous les échantillons devront être approuvé par l'administration avant la pause.	Uté	10

11	<p>Revêtement des poteaux et Mur décorative en MDF stratifié: Habillage des poteaux et Mur décorative en MDF stratifiée , le travaux comprend fixation façonnage d'une structure en bois rouge pour la fixation de l'MDF, fourniture et pose de l'MDF bouchage tous les trous par des bouchons plastique NB: tous les travaux seront exécutés suivant détail, (des échantillons devront être fournis à l'administration pour l'approbation)</p>	m ²	20
12	<p>Peinture décorative à l'intérieur: Peinture décorative exécuté sur mur intérieur quel que soit la hauteur, exécuté conformément aux règles de l'art, bien finis couleurs et type aux choix de l'administration et toutes sujétions de bonne exécutions. NB: Les travaux de grattage, rebouchage des trous et nettoyage des supports sont soumis à une réception avant la suite des travaux.</p>	m ²	30
13	<p>Peinture en surface de haute qualité: Peinture en surface de haute qualité y compris 3 couches mastic haute qualité et 3 couches de rexime appliqué sur mur intérieur quelque soit la hauteur à élégante texture qui permet d'obtenir de nombreux effets esthétiques, exécuté conformément aux règles de l'art, bien finis couleurs et type aux choix de l'administration et toutes sujétions de bonne exécutions. NB: Les travaux de mastic sont soumis à une réception avant la suite des travaux.</p>	m ²	350
14	<p>Peinture et préparation du Faux plafond Peinture et préparation du Faux plafond, exécuté conformément aux règles de l'art, bien finis couleurs et type aux choix de l'administration et toutes sujétions de bonne exécutions. NB: Les travaux des préparations et nettoyage des supports sont soumis à une réception avant la suite des travaux.</p>	m ²	350
15	<p>Papier peint : Papier peint collé sur mur intérieur quelque soit la hauteur à élégante texture qui permet d'obtenir de nombreux effets esthétiques, exécuté conformément aux règles de l'art, bien finis couleurs et type aux choix de l'administration et toutes sujétions de bonne exécutions. NB: des échantillons devront être fournis à l'administration pour l'approbation.</p>	m ²	10
16	<p>Décoration en pierre: Fourniture et pose de pierre décoratif, poser par ciment colle sur mortier dosé 400 kg, exécuté conformément aux règles de l'art, bien finis couleurs et type aux choix de l'administration et toutes sujétions de bonne exécutions. NB: des échantillons devront être fournis à l'administration pour l'approbation.</p>	m ²	10
17	<p>Applique Murale Extérieur Moderne LED 12W Étanche En Aluminium Anthracite: Fourniture, fixation et mise en marche d'une applique murale extérieur étanche à éclairage fort à 360°, capable de résister à toutes les conditions météorologiques, protection contre les éclaboussures d'eau.</p>	Uté	10
18	<p>Electricité et réseau disjoncteur calibre 32A disjoncteurs calibre 20A disjoncteurs calibre 16A Foretage des fils conducteurs Fil conducteur âme en cuivre type HO7V-U section 2,5mm² de couleur rouge Fil conducteur âme en cuivre type HO7V-U section 2,5mm² de couleur bleue Fil conducteur âme en cuivre type HO7V-U section 2,5mm² de couleur vert-jaune Fil conducteur type HO7V-U section 1,5mm² de couleur rouge Fil conducteur type HO7V-U section 1,5mm² de couleur bleue interrupteur simple allumage Prise 2P+T encastrée 16A, 250V y compris monture Prise RJ45 avec branchement</p>	ENS	1

Le Fournisseur devra confirmer la conformité avec les spécifications ci-dessus {le fournisseur doit indiquer toute déviation}

ARTICLE 13 : REGLEMENTATION APPLICABLE

Pour tout ce qui n'est pas stipulé aux dispositions du présent cahier des charges, l'exécution de la commande/marché sera régie par :

- ✓ Le code de la comptabilité publique.
- ✓ Le décret n° 2014-1039 du 13 Mars 2014 portant réglementation des marchés publics.

Gabès, Le 13/01/2022
Le Président de l'Université de Gabès

A Le
Lu et accepté
LE SOUMISSIONNAIRE
Nom : Prénom :
Qualité :
(Cachet et signature)

ANNEXES

Annexe 01 : Fiche de renseignement

Annexe 02 : La description technique des travaux

Annexe 03 : Le devis estimatif et bordereaux des prix

Annexe 04 : Soumission

Annexe 05 : Déclaration sur l'honneur de non influence

Annexe 06 : Une déclaration sur l'honneur, attestant que le soumissionnaire n'a pas été un agent public

Annexe 07 : Liste des pièces envoyées hors ligne (par voie matérielle)



REPUBLIQUE TUNISIENNE
Ministère de l'Enseignement Supérieur
et de la Recherche Scientifique
Université de Gabès

Consultation N° 05 PAQ DGSU
Travaux de décoration et de réhabilitation du local du Centre d'Ingénierie de la Formation
et de l'Innovation Pédagogique CIFIP

Annexe 01

FICHE DE RENSEIGNEMENT

Nom et prénom ou raison sociale:.....
Forme juridique:
Adresse:.....
Boite Postale : Code Postal : Ville :
Téléphone : Fax : E-Mail :
Capital:.....
Registre de commerce N° :
Matricule fiscale :.....
Affiliation à la CNSS N° :
Personne habilité pour la signature de l'offre (nom , prénom et fonction) :.....
.....

Fait à Le

LE SOUMISSIONNAIRE

Nom

Prénom.....

(cachet et signature)



REPUBLIQUE TUNISIENNE
Ministère de l'Enseignement Supérieur
et de la Recherche Scientifique
Université de Gabès

Consultation N° 05 PAQ DGSU
Travaux de décoration et de réhabilitation du local du Centre d'Ingénierie de la Formation et de l'Innovation Pédagogique CIFIP

Annexe 02

LA DESCRIPTION TECHNIQUE DES TRAVAUX

(le soumissionnaire doit indiquer en détails les techniques d'exécution et d'installation à utiliser et la nature et la référence de chaque produit à utiliser)

N°	Désignation des travaux	Unité	Quantité	Description technique des travaux	
				Travaux (techniques de pose et d'installation)	Produit (matière et référence)
01	Démolition d'ouvrage en maçonnerie: Démolition d'ouvrage exécuté en maçonnerie. Nettoyage du milieu, réparation avec l'enduit les endroit de jonction et transport des déchets à la décharge publics et toutes sujétions de bonne exécution	ENS	1		
02	Exécution de bac à fleur en B.A : Exécution d'une bac à fleur en béton armé de hauteur 60cm et de de larguer 50cm et de longueur de 4m, en voile et radier en béton armé (cadrage 10cm*10cm) HA10 et d'épaisseur 12 cm, enduit parfaite des tous les parois (extérieur et intérieur avant l'application de l'étanchéité), revêtement de les parois extérieur en pierre (2/5cm), peinture de l'intérieur des parois fourniture et application détancheité en SP4, Bonne soudure à la flamme y compris pose de barbacane en PVC Ø 60mm, pose d'une couche anti contaminante en gravier de 20Cm pour assurer une bonne drainage, fourniture et pose de sable végétale, fourniture et plantation de verdure telque fleurs 4 saisons, les plantes grasses à fleurs, cactus colorés, et toutes séjutions de bonne exécutions NB: (des échantillon devront être fournis à l'administration pour l'approbation)	Uté	2		

03	<p>Revêtement de comptoir de réception en MDF stratifié et Découpage CNC de la décoration: Revêtement de comptoir de réception en MDF stratifié , les travaux comprennent fixation façonnage d'une structure en bois rouge pour la fixation de l'MDF, fourniture et pose de l'MDF bouchage tous les trous par des bouchons plastique y compris Découpage CNC de la décoration + logo et écriture NB: tous les travaux seront exécutées suivant détail, (des échantillon devront être fournis à l'administration pour l'approbation)</p>	m ²	30		
04	<p>Staff lisse : Staff lisse droit vertical et horizontal et en caisson exécuté et mis en œuvre conformément aux indications et détails jointes y compris retour à 5cm du nu des murs (selon détail), supports, lattes en bois, moule, fourniture, pose, échafaudage, ainsi que toutes les réervations et pose des grilles de climatisation, trappe de visite, luminaires, etc...et toutes sujétions.</p>	m ²	350		
05	<p>Revêtement de sol en grès à la masse : Fourniture et pose de parterre grès à la masse , ainsi sifond de sol si nécessaire, le couleur du parteres est au choix de l'administration, la pose sera exécutée au mortier de ciment dosé à 350 kg de ciment et de 1cm d'épaisseur l'adhérence des carreaux se fera sur la totalité de leur surface, le mortier refluent légèrement dans les joints de telle sorte que les carreaux soient séparés les uns des autres . Les joints seront ensuite remplis d'un coulis de ciment pur et frottés au chiffon sec . La planimétrie de différence supérieure à 3mm, l'arasement étant parfaitement réalisé . L'alignement sera tel qu'une règle de 2 m posée au droit des joints ne fasse pas apparaître de différence supérieure à 1mm et toutes de bonne exécutions.</p>	m ²	362		
06	<p>Cloisons double en plâtre: Fourniture et pose de Cloison constituée de parements double plaques 120/7 de platre BA13, vissées sur ossature métallique composée de rails 70mm et montants de 70 mm en acier galvanisé d'épaisseur 6/10 mm: montants simples avec entraxes 40 cm, bande résélienteou mastic sous rail en piend de cloison sous les plaques pour les portes lourdes, l'ossature recevra les accessoires nécessaire pour la stabilité tel que : équerres, doublure des montants et des traverses. Lame d'air garni par une laine minérale (laine de roche) La laine est fixée au support à l'aide de rosaces de fixation pour isolants adaptées au support, En utilisant les accessoires adéquats traitement des joints, angle, cueillis suivant la technique y compris toutes fournitures, accessoires, main d'oeuvre, cet article fait comprendre une couche de finition d'enduit de platre si nécessaire et toutes sujétions.</p>	m ²	75		

07	<p>Fourniture, pose et fixation de fenêtre coulissante en aluminium TPR50 laqué : Fourniture, pose et fixation de fenêtre en aluminium TPR50 laqué (couleur au choix de l'administration) , composé de deux vantaux coulissantes , le partie inférieur et celle supérieur fixe de hauteur de 50cm chacune vitrage sécurité de 6mm, pose et fixation tous accessoires nécessaires, quincaillerie, étanchéité, joint,silicone.</p>	m ²	22		
08	<p>Fourniture, pose et mise en marche de Ruban led: les travaux comprennent fourreautage, la fourniture et pose des câbles nécessaire de section (2,5mm²), interrupteurs (schéma d'allumage et aux choix de l'administration) et toutes séjutions de bonne mise en marche. NB: Tous les échantillons devront être approuvé par l'administration avant la pause.</p>	ml	70		
09	<p>Fourniture, pose et mise en marche de spot LED 18 W: Fourniture, pose et mise en marche de spot LED encastré de 18 W, 220v les travaux comprennent fourreautage, la fourniture et pose des câbles nécessaire de section (2,5mm²), interrupteurs (schéma d'allumage et aux choix de l'administration) et toutes séjutions de bonne mise en marche. NB: Tous les échantillons devront être approuvé par l'administration avant la pause.</p>	Uté	60		
10	<p>Fourniture, pose et mise en marche de Tubes led 1.20 m: Fourniture, pose et mise en marche de Tubes led 1.20m, les travaux comprennent fourreautage, la fourniture et pose des câbles nécessaire de section (2,5mm²), interrupteurs (schéma d'allumage et aux choix de l'administration) et toutes séjutions de bonne mise en marche. NB: Tous les échantillons devront être approuvé par l'administration avant la pause.</p>	Uté	10		
11	<p>Revêtement des poteaux et Mur décorative en MDF stratifié: Habillage des poteaux et Mur décorative en MDF stratifiée , le travaux comprend fixation façonnage d'une structure en bois rouge pour la fixation de l'MDF, fourniture et pose de l'MDF bouchage tous les trous par des bouchons plastique NB: tous les travaux seront exécutées suivant détail, (des échantillon devront être fournis à l'administration pour l'approbation)</p>	m ²	20		
12	<p>Peinture décorative à l'intérieur: Peinture décorative exécuté sur mur intérieur quelque soit la hauteur, exécuté conformément aux règles de l'art, bien finis couleurs et type aux choix de l'administration et toutes séjutions de bonne exécutions. NB: Les travaux de grattage, rebouchage des trous et nettoyage des supports sont soumis à une réception avant la suite des travaux.</p>	m ²	30		

13	<p>Peinture en surface de haute qualité: Peinture en surface de haute qualité y compris 3 couches mastic haute qualité et 3 couches de rexime appliqué sur mur intérieur quelque soit la hauteur à élégante texture qui permet d'obtenir de nombreux effets esthétiques, exécuté conformément aux règles de l'art, bien finis couleurs et type aux choix de l'administration et toutes séjutions de bonne exécutions. NB: Les travaux de mastic sont soumis à une réception avant la suite des travaux.</p>	m ²	350		
14	<p>Peinture et préparation du Faux plafond Peinture et préparation du Faux plafond, exécuté conformément aux règles de l'art, bien finis couleurs et type aux choix de l'administration et toutes séjutions de bonne exécutions. NB: Les travaux des preparations et nettoyage des supports sont soumis à une réception avant la suite des travaux.</p>	m ²	350		
15	<p>Papier peint : Papier peint collé sur mur intérieur quelque soit la hauteur à élégante texture qui permet d'obtenir de nombreux effets esthétiques, exécuté conformément aux règles de l'art, bien finis couleurs et type aux choix de l'administration et toutes séjutions de bonne exécutions. NB: des échantillon devront être fournis à l'administration pour l'approbation.</p>	m ²	10		
16	<p>Décoration en pierre: Fourniture et pose de pierre décoratif, poser par ciment colle sur mortier dosé 400 kg, exécuté conformément aux règles de l'art, bien finis couleurs et type aux choix de l'administration et toutes séjutions de bonne exécutions. NB: des échantillons devront être fournis à l'administration pour l'approbation.</p>	m ²	10		
17	<p>Applique Murale Extérieur Moderne LED 12W Étanche En Aluminium Anthracite: Fourniture, fixation et mise en marche d'une applique murale extérieure étanche à éclairage fort à 360°, capable de résister à toutes les conditions météorologiques, protection contre les éclaboussures d'eau.</p>	Uté	10		

18	<p>Electricité et réseau disjoncteur calibre 32A disjoncteurs calibre 20A disjoncteurs calibre 16A Foureautage des fils conducteurs Fill conducteur âme en cuivre type HO7V-U section 2,5mm² de couleur rouge Fill conducteur âme en cuivre type HO7V-U section 2,5mm² de couleur bleue Fil conducteur âme en cuivre type HO7V-U section 2,5mm² de couleur vert- jaune Fil conducteur type HO7V-U section 1,5mm² de couleur rouge Fil conducteur type HO7V-U section 1,5mm² de couleur bleue interrupteur simple allumage Prise 2P+T encastrée 16A,250V y compris monture Prise RJ45 avec branchement</p>	ENS	1		

Fait à Le

LE SOUMISSIONNAIRE

Nom Prénom.....

(cachet et signature)



REPUBLIQUE TUNISIENNE
Ministère de l'Enseignement Supérieur
et de la Recherche Scientifique
Université de Gabès

Consultation N° 05 PAQ DSGU
Travaux de décoration et de réhabilitation du local du Centre d'Ingénierie de la Formation et de l'Innovation Pédagogique CIFIP

Annexe 03
LE DEVIS ESTIMATIF ET BORDEREAUX DES PRIX

Article	Désignation	Unité	Quantité	PU HT	PT HT
01	<p>Démolition d'ouvrage en maçonnerie: Démolition d'ouvrage exécuté en maçonnerie. Nettoyage du milieu, réparation avec l'enduit les endroit de jonction et transport des déchets à la décharge publics et toutes sujétions de bonne exécution L'ensemble: (en toutes lettres)</p>	ENS	1		
02	<p>Exécution de bac à fleur en B.A : Exécution d'une bac à fleur en béton armé de hauteur 60cm et de de larguer 50cm et de longueur de 4m, en voile et radier en béton armé (cadriage 10cm*10cm) HA10 et d'épaisseur 12 cm, enduit parfaite des tous les parois (extérieur et intérieur avant l'application de l'étanchéité), revêtement de les parois extérieur en pierre (2/5cm), peinture de l'intérieur des parois fourniture et application détancheité en SP4, Bonne soudure à la flamme y compris pose de barbacane en PVC Ø 60mm, pose d'une couche anti contaminante en gravier de 20Cm pour assurer une bonne drainage, fourniture et pose de sable végétale, fourniture et plantation de verdure telque fleurs 4 saisons, les plantes grasses à fleurs, cactus colorés, et toutes sujétions de bonne exécutions NB: (des échantillon devront être fournis à l'administration pour l'approbation) L'unité: (en toutes lettres)</p>	Uté	2		
03	<p>Revêtement de comptoir de réception en MDF stratifié et Découpage CNC de la décoration: Revêtement de comptoir de réception en MDF stratifié , les travaux comprennent fixation façonnage d'une structure en bois rouge pour la fixation de l'MDF, fourniture et pose de l'MDF bouchage tous les trous par des bouchons plastique y compris Découpage CNC de la décoration + logo et écriture NB: tous les travaux seront exécutées suivant détail, (des échantillon devront être fournis à l'administration pour l'approbation) le mètre carré : (en toutes lettres).....</p>	m²	30		

04	<p>Staff lisse : Staff lisse droit vertical et horizontal et en caisson exécuté et mis en œuvre conformément aux indications et détails jointes y compris retour à 5cm du nu des murs (selon détail), supports, lattes en bois, moule, fourniture, pose, échafaudage, ainsi que toutes les réervations et pose des grilles de climatisation, trappe de visite, luminaires, etc...et toutes sujétions. le mètre carré : (en toutes lettres).....</p>	m ²	350		
05	<p>Revêtement de sol en grès à la masse : Fourniture et pose de parterre grès à la masse , ainsi sifond de sol si nécessaire, le couleur du parteres est au choix de l'administration, la pose sera exécutée au mortier de ciment dosé à 350 kg de ciment et de 1cm d'épaisseur l'adhérence des carreaux se fera sur la totalité de leur surface, le mortier refluent légèrement dans les joints de telle sorte que les carreaux soient séparés les uns des autres . Les joints seront ensuite remplis d'un coulis de ciment pur et frottés au chiffon sec . La planimétrie de différence supérieure à 3mm, l'arasement étant parfaitement réalisé . L'alignement sera tel qu'une règle de 2 m posée au droit des joints ne fasse pas apparaître de différence supérieure à 1mm et toutes de bonne exécutions. le mètre carré : (en toutes lettres).....</p>	m ²	362		
06	<p>Cloisons double en plâtre: Fourniture et pose de Cloison constituée de parements double plaques 120/7 de platre BA13, vissées sur ossature métallique composée de rails 70mm et montants de 70 mm en acier galvanisé d'épaisseur 6/10 mm: montants simples avec entraxes 40 cm, bande résélienteou mastic sous rail en piend de cloison sous les plaques pour les portes lourdes, l'ossature recevra les accessoires nécessaire pour la stabilité tel que : équerres, doublure des montants et des traverses. Lame d'air garni par une laine minérale (laine de roche) La laine est fixée au support à l'aide de rosaces de fixation pour isolants adaptées au support, En utilisant les accessoires adéquats traitement des joints, angle, cueillis suivant la technique y compris toutes fournitures, accessoires, main d'oeuvre, cette article fait comprendre une couche de finition d'enduit de platre si nécessaire et toutes sujétions. le mètre carré : (en toutes lettres).....</p>	m ²	75		
07	<p>Fourniture, pose et fixation de fenêtre coulissante en aluminium TPR50 laqué : Fourniture, pose et fixation de fenêtre en aluminium TPR50 laqué (couleur au choix de l'administration) , composé de deux vantaux coulissants , le partie inférieur et celle supérieur fixe de hauteur de 50cm chacune vitrage sécurité de 6mm, pose et fixation tous accessoires nécessaires, quincaillerie, étancheité, joint,silicone. le mètre carré : (en toutes lettres).....</p>	m ²	22		
08	<p>Fourniture, pose et mise en marche de Ruban led: les travaux comprennent foureautage, la fourniture et pose des câbles nécessaire de section (2,5mm²), interrepteurs (schéma d'allumage et aux choix de l'administration) et toutes séjutions de bonne mise en marche. NB: Tous les échantillons devront être approuvé par l'administration avant la pause. mètre lineaire :(en toutes lettres).....</p>	ml	70		

09	<p>Fourniture, pose et mise en marche de spot LED 18 W: Fourniture, pose et mise en marche de spot LED encastré de 18 W, 220v le travaux comprendfourautage, la fourniture et pose des câbles nécessaire de section (2,5mm²), interrepteurs (schéma d'allumage et aux choix de l'administration) et toutes séjutions de bonne mise en marche. NB: Tous les échantillons devront être approuvé par l'administration avant la pause. L'unité: (en toutes lettres)</p>	Uté	60		
10	<p>Fourniture, pose et mise en marche de Tubes led 1.20 m: Fourniture, pose et mise en marche de Tubes led 1.20m, les travaux comprennent fourautage, la fourniture et pose des câbles nécessaire de section (2,5mm²), interrepteurs (schéma d'allumage et aux choix de l'administration) et toutes séjutions de bonne mise en marche. NB: Tous les échantillons devront être approuvé par l'administration avant la pause. L'unité: (en toutes lettres)</p>	Uté	10		
11	<p>Revêtement des poteaux et Mur décorative en MDF stratifié: Habillage des poteaux et Mur décorative en MDF stratifiée , le travaux comprend fixation façonnage d'une structure en bois rouge pour la fixation de l'MDF, fourniture et pose de l'MDF bouchage tous les trous par des bouchons plastique NB: tous les travaux seront exécutées suivant détail, (des échantillon devront être fournis à l'administration pour l'approbation) le mètre carré : (en toutes lettres).....</p>	m ²	20		
12	<p>Peinture décorative à l'intérieur: Peinture décorative exécuté sur mur intérieur quelque soit la hauteur, exécuté conformément aux règles de l'art, bien finis couleurs et type aux choix de l'administration et toutes séjutions de bonne exécutions. NB: Les travaux de grattage, rebouchage des trous et nettoyage des supports sont soumis à une réception avant la suite des travaux. le mètre carré : (en toutes lettres).....</p>	m ²	30		
13	<p>Peinture en surface de haute qualité: Peinture en surface de haute qualité y compris 3 couches mastic haute qualité et 3 couches de rexime appliqué sur mur intérieur quelque soit la hauteur à élégante texture qui permet d'obtenir de nombreux effets esthétiques, exécuté conformément aux règles de l'art, bien finis couleurs et type aux choix de l'administration et toutes séjutions de bonne exécutions. NB: Les travaux de mastic sont soumis à une réception avant la suite des travaux. le mètre carré : (en toutes lettres).....</p>	m ²	350		
14	<p>Peinture et préparation du Faux plafond Peinture et préparation du Faux plafond, exécuté conformément aux règles de l'art, bien finis couleurs et type aux choix de l'administration et toutes séjutions de bonne exécutions. NB: Les travaux des preparations et nettoyage des supports sont soumis à une réception avant la suite des travaux. le mètre carré : (en toutes lettres).....</p>	m ²	350		

15	<p>Papier peint : Papier peint collé sur mur intérieur quelque soit la hauteur à élégante texture qui permet d'obtenir de nombreux effets esthétiques, exécuté conformément aux règles de l'art, bien finis couleurs et type aux choix de l'administration et toutes séjutions de bonne exécutions. NB: des échantillon devront être fournis à l'administration pour l'approbation. le mètre carré : (en toutes lettres).....</p>	m ²	10		
16	<p>Décoration en pierre: Fourniture et pose de pierre décoratif, poser par ciment colle sur mortier dosé 400 kg, exécuté conformément aux règles de l'art, bien finis couleurs et type aux choix de l'administration et toutes séjutions de bonne exécutions. NB: des échantillon devront être fournis à l'administration pour l'approbation. le mètre carré : (en toutes lettres).....</p>	m ²	10		
17	<p>Applique Murale Extérieur Moderne LED 12W Étanche En Aluminium Anthracite: Fourniture, fixation et mise en marche d'une applique murale extérieur étanche à éclairage fort à 360°, capable de résister à toutes les conditions météorologiques, protection contre les éclaboussures d'eau. L'unité: (en toutes lettres)</p>	Uté	10		
18	<p>Electricité et réseau disjoncteur calibre 32A disjoncteurs calibre 20A disjoncteurs calibre 16A Foureautage des fils conducteurs Fill conducteur âme en cuivre type HO7V-U section 2,5mm² de couleur rouge Fill conducteur âme en cuivre type HO7V-U section 2,5mm² de couleur bleue Fil conducteur âme en cuivre type HO7V-U section 2,5mm² de couleur vert- jaune Fil conducteur type HO7V-U section 1,5mm² de couleur rouge Fil conducteur type HO7V-U section 1,5mm² de couleur bleue interrupteur simple allumage Prise 2P+T encastrée 16A,250V y compris monture Prise RJ45 avec branchement L'ensemble: (en toutes lettres)</p>	ENS	1		
TOOTAL EN HORS TAXES					
TVA 19 %					
TOTAL TTC					

Arrêté la présente consultation à la Somme de (en hors taxes)..... (..... HT)
Et à la somme de (en TTC) (..... TTC)

Fait à Le

LE SOUMISSIONNAIRE

Nom Prénom.....

(cachet et signature)



REPUBLIQUE TUNISIENNE
Ministère de l'Enseignement Supérieur
et de la Recherche Scientifique
Université de Gabès

Consultation N° 05 PAQ DSGU
Travaux de décoration et de réhabilitation du local du Centre d'Ingénierie de la Formation et de
l'Innovation Pédagogique CIFIP

Annexe 04
SOUMISSION

Je soussigné (1) agissant en qualité de (2) de
la Société (3) sise au (4)

Boite Postale : Code Postal : Ville :

Téléphone : Fax : E-Mail :

Usine (adresse) :

Adresse et Site INTERNET :

Registre de commerce N° : Ville :

Matricule fiscale :

Affiliation à la CNSS N° :

Domiciliation bancaire :

C.C.B. N°:

Certifie avoir recueilli, par mes propres soins et sous mon entière responsabilité, tous renseignements nécessaires à la parfaite exécution de mes éventuelles obligations telles qu'elles découlent des différentes dispositions du présent cahier des charges relatifs à la Consultation N°05 PAQ DGSU concernant la décoration et de réhabilitation du local du Centre d'Ingénierie de la Formation et de l'Innovation Pédagogique CIFIP et je m'engage sur l'honneur que les renseignements fournis ci-dessus sont exacts.

Le montant de ma soumission est de :

Montant Hors Taxes : Dinars Tunisiens HTVA

Montant de la TVA : Dinars Tunisiens.

Soit un Total Toutes Taxes Comprises de :

..... DT TTC (en chiffres).

..... DT TTC (en toutes lettres).

Fait à Le

LE SOUMISSIONNAIRE

Nom Prénom.....

(cachet et signature)

(1) Nom et prénom du signataire.

(2) Qualité du signataire.

(3) Raison sociale de la société.

(4) Adresse de la société.



REPUBLIQUE TUNISIENNE
Ministère de l'Enseignement Supérieur
et de la Recherche Scientifique
Université de Gabès

Consultation N° 05 PAQ DSGU
Travaux de décoration et de réhabilitation du local du Centre d'Ingénierie de la Formation et de
l'Innovation Pédagogique CIFIP

Annexe 05

DECLARATION SUR L'HONNEUR DE NON INFLUENCE

Je soussigné (1)

agissant en tant que (2)

de la Société (3)

déclare sur l'honneur et m'engage de ne pas faire par moi-même ou par personne interposée, des promesses, des dons ou des présents en vue d'influer sur les différentes procédures de conclusion du marché/commande et des étapes de sa réalisation (Consultation N° 05 PAQ DGSU).

Fait à Le

LE SOUMISSIONNAIRE

Nom Prénom.....

(cachet et signature)

(1) Nom et prénom du signataire.

(2) Qualité du signataire.

(3) Raison sociale de la société.



REPUBLIQUE TUNISIENNE
Ministère de l'Enseignement Supérieur
et de la Recherche Scientifique
Université de Gabès

Consultation N° 05 PAQ DSGU
Travaux de décoration et de réhabilitation du local du Centre d'Ingénierie de la Formation et de
l'Innovation Pédagogique CIFIP

Annexe 06

DECLARATION SUR L'HONNEUR CONCERNANT L'EXERCICE EN TANT QU'AGENT
PUBLIC AU SEIN DE L'ADMINISTRATION

Je soussigné (1)

agissant en tant que (2)

de la Société (3)

Déclare sur l'honneur que je n'étais pas un agent public au sein du Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique ayant cessé mon activité depuis moins de cinq ans.

Fait à Le

LE SOUMISSIONNAIRE

Nom Prénom.....

(cachet et signature)

(1) Nom et prénom du signataire.

(2) Qualité du signataire.

(3) Raison sociale de la société.



REPUBLIQUE TUNISIENNE
Ministère de l'Enseignement Supérieur
et de la Recherche Scientifique
Université de Gabès

Consultation N° 05 PAQ DSGU
Travaux de décoration et de réhabilitation du local du Centre d'Ingénierie de la Formation et de
l'Innovation Pédagogique CIFIP

Annexe 07

LISTE DES PEICES ENVOYEES HORS LIGNE

N°	Nature de pièce envoyée hors ligne (par voie matérielle)	Motif d'envoi hors ligne

Fait à Le

LE SOUMISSIONNAIRE

Nom Prénom.....

(cachet et signature)